

COMPOSIÇÃO 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA/MT

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O CÓRREGO JATOBÁ COM DIMENSÕES DE 11.50M X 4.50M
 LOCAL: MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT, REGIÃO DISTRITAL DE
 DATA: 10/02/2020 COORDENADA (16°24'39.83"S / 54°10'
 BDI: 25.22%
 RESP. TÉCN VÂNGEO BUENO DE SÁ - ENG. CIVIL - CREA: MT029738

BASE DE DADOS	CÓDIGO	TIPO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FÍSICO		FINANCEIRO	
				UND.	QTDE CONTRATADA	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL CONTRATADO (R\$)
	COMP.		CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3			
SINAPI	1527	INSUMO	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1.0800	410.58	443.42
SINAPI	88262	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.147	17.70	2.60
SINAPI	88309	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.588	17.82	10.47
SINAPI	88316	COMPOSICAO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.662	14.42	9.54
SINAPI	90586	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0.055	1.24	0.06
SINAPI	90587	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0.093	0.30	0.02
			SUB-TOTAL DO ÍTEM:				466.11

OBS. COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA DE COMP. ANALITICA SINAPI 12/2019 - CÓDIGO 90854 - COM UTILIZAÇÃO DE CONCRETO C25