



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO**

PROJETO DE ENGENHARIA

**IMPLANTAÇÃO DE COLETORES
DE RESÍDUOS SÓLIDO**

ENDEREÇO GUIARATINGA/MT, DIVERSAS VIAS E BAIRROS

JUNHO / 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA ESTADO DE MATO GROSSO

INFORMAÇÕES GERAIS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE COLETORRES DE RESÍDUOS SÓLIDOS

LOCAL: GUIRATINGA/MT, DIVERSAS VIAS E BAIRROS

DATA: 15/06/2023

DESC. DO PROJETO: O PRESENTE MEMORIAL, DESCRITIVO TEM POR OBJETIVO FIXAR NORMAS ESPECÍFICAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE COLETORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT.

OBJETIVO

Trata-se da implantação de coletores de resíduos sólidos (lixeiras metálicas), sendo compreendido os serviços de fornecimento e instalação dos equipamentos urbanos. Todos os serviços deverão estar em conformidade com a proposta global apresentada pela proponente, devidamente assinada pelo seu responsável técnico.

CONDIÇÕES GERAIS

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva ou quando a superfície de implantação dos coletores apresentar saturação.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante, a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

Todo o entulho deverá ser retirado do local da obra, dando destino adequado para este material, devendo manter os locais de obra e próximo sempre limpos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA ESTADO DE MATO GROSSO

PLACA DA OBRA

Emitida a ordem de serviços, a contratada deverá ser fixar em local visível para rua a placa de obra em chapa de aço galvanizado com dimensões de 2,50m x 1,25m, confeccionada conforme o modelo fornecido pela prefeitura.

CANTEIRO DE OBRAS

O almoxarifado instalado em canteiro de obra deverá possuir as paredes em chapas de madeira compensada sob muretas de alvenaria de tijolo cerâmico, com cobertura em telhas de fibrocimento, piso em concreto e com dimensões de 6,00m x 3,00m.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS COLETORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Conjunto de Lixeiras Basculantes de encaixe com 5 unidades com uma estrutura metálica.

As Lixeiras Basculantes de 60 Litros deverão ser sob o mais alto padrão de qualidade, resistentes ao impacto, raios ultravioletas e repetidas lavagens. Podem ser encaixadas umas às outras e possuir um sistema que permite que o saco de lixo fique preso adequadamente. Medidas: (ALP) Altura 93 cm x Largura 200 cm x Profundidade 43 cm.

A instalação dos coletores se dará na faixa de serviço das calçadas, ou seja no máximo 50cm do meio fio, ou no centro dos canteiros centrais, conforme projeto de implantação. Após a escavação do solo, o coletor a ser instalado, deverá ser alinhado e nivelado, de forma que não possua desalinhamentos com os meios-fios ou desaprumos com as calçadas, em seguida as bases serão concretadas com utilização de concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.

Atenção, qualquer dano causado em passeios públicos ou canteiros deverão ser reparados pela empresa executora.



Segue foto Ilustrativa com Medidas :

Altura 93 cm

Largura 200 cm

Profundidade 43 cm.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO**

SIMILARIDADE

No caso da empresa optar por produto similar aos apontados como referência, tais modificações deverão ser apresentadas para aprovação da fiscalização da obra.

Prefeitura Municipal de Guiratinga
Setor de Engenharia