



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

# **MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**OBRA:** EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE NO MUNICÍPIO DE  
GUIRATINGA/MT.

**MUNICÍPIO:** GUIRATINGA / MT

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE VIA UBANA, NO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA / MT.  
AVENIDA MINAS GERAIS.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

### ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

#### FINALIDADE

As presentes especificações técnicas visam a estabelecer as condições gerais para a obra de Execução de Capa Selante Asfáltica em Via Urbana, no Município de Guiratinga / MT.

#### DISPOSIÇÕES GERAIS

As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessários à sua perfeita execução. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou omissos nestas Especificações, deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO através de fax e elucidados antes da Licitação da obra. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da Licitação.

#### Descrição Sucinta Da Obra

Foi elaborado um projeto de pavimentação e seus complementares em vias públicas, para o município de Guiratinga, localizado nas vias: AV. MINAS GERAIS, com uma área total de 2.278,35 m<sup>2</sup>.

#### Prazo

O prazo para execução da obra será de noventa dias corridos, contados a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal a sua proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da obra.

#### Abreviaturas

No texto destas especificações técnicas serão usadas, além de outras consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas:



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

**FISCALIZAÇÃO:** Responsável técnico pela fiscalização dos serviços ou preposto credenciado pela Prefeitura

**CONTRATADA:** Firma com a qual for contratada a execução das obras

**ABNT:** Associação Brasileira de Normas Técnicas

**CREA:** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

### **Materiais**

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas.

### **Condições de similaridade**

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preço.

### **Responsabilidade Técnica E Garantia**

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART/RRT referentes à execução da obra. A guia da ART/RRT deverá ser mantida no local dos serviços.

### **OBJETIVO**

Este relatório define a sistemática empregada na execução de execução de capa selante, visando selar, impermeabilizar ou restaurar revestimentos asfálticos (serviços de conservação de pavimentos).

### **CONDIÇÕES GERAIS**

Não é permitida a Execução de Capa Selante em dias de chuva ou quando a superfície de aplicação apresentar qualquer sinal de excesso. Todo carregamento de ligante asfáltico que chegar à obra deve apresentar, por parte do fabricante/distribuidor, certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização conforme a especificação DNIT 150/2010. É de responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los.

## **ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS**

### **EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS**

Os tapa buracos sera executado com CBUQ com pintura de ligação RR 2-C , indicados no projeto e devem satisfazer às normas pertinentes e às especificações.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

### **EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA**

Execução de capa selante com emulsão asfáltica em via urbana pavimentada, com aplicação manual de areia.

### **SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO**

A sinalização horizontal, seguindo os detalhamentos dos dispositivos em projeto, será feita de forma contínua, através da máquina demarcadora de faixa:

A tinta acrílica deve ser aplicada pelo processo de aspersão pneumática, através de equipamento automático ou manual, conforme o tipo de pintura a ser executada.

Os serviços de sinalização deverão ser executados quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, poeira, neblina ou chuva.

### **CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

Os serviços considerados conformes devem ser medidos de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de Licitação dos serviços ou, na falta destes critérios, de acordo com as seguintes disposições gerais: A lama asfáltica deve ser medida Por metros quadrados, considerando a área efetivamente executada; A quantidade de ligante asfáltico aplicada é obtida pela média aritmética dos valores medidos na pista, em toneladas; O transporte do ligante asfáltico efetivamente aplicado é medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

,